

LE GRAND PERIGUEUX

Assainissement des Eaux Usées
Travaux en lien avec le PUP Chercuzac

Renouvellement à l'identique réseau pluvial DN 300 Chemin du Chambon 450 ml

DEVIS ESTIMATIF

N° Prix	Description des travaux, ouvrages et fournitures	U	P.U.	Qté	Total
	1 - TRAVAUX PREPARATOIRES				
11.01	Préparation du chantier	u	2520,00	1,00	2520,00
11.02	Clauses techniques et financières particulières dans le cadre de la réglementation sur les travaux à proximité des réseaux				
11.02.01	Localisation de réseau enterré par procédé non intrusif et permettant d'atteindre une précision en X, Y, Z, de classe A	ml	6,00	450,00	2700,00
11.02.03	Travaux ponctuels de localisation de réseau enterré réalisés en phase chantier par des techniques de terrassement mécaniques et manuelles	m³	60,00	10,00	600,00
11.02.05	Mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement	ml	24,00	200,00	4800,00
12.01.01	Amenée, repli du chantier, protection, pour un chantier de faible importance (longueur collecteur principal < 1 km)	u	1200,00	1,00	1200,00
13.04	Mise en place de signalisations pour déviation	f	1000,00	2,00	2000,00
14.01	Constat d'huissier, y compris rapport (3 ex papier + 1 ex sur support numérique)	u	500,00	1,00	500,00
	2 - EXECUTION DES TRANCHEES				
21.01	Tranchées pour canalisations gravitaires				
21.01.01	Tranchée exécutée aux engins pour canalisations gravitaires : part de la tranchée dont la profondeur est ≤ 1,30 m	m³	20,40	600,00	12240,00
21.01.02	Tranchée exécutée aux engins pour canalisations gravitaires : part de la tranchée dont la profondeur est > 1,30 m et ≤ 2,50 m	m³	26,40	45,00	1188,00
21.03	Tranchées exécutées à la main	m³	42,00	50,00	2100,00
22.01	Terrain dur nécessitant l'emploi d'un engin de forte puissance	m³	12,00	90,00	1080,00
22.02	Terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau piqueur ou du brise roche.	m³	24,00	75,00	1800,00
22.04	Découpage, rabottage				
22.04.01	Découpage à la scie (au ml de trait de scie)	ml	2,28	900,00	2052,00

22.09	Evacuation en décharge des matériaux non réutilisés en remblai	m ³	6,00	625,00	3750,00
3 - CANALISATIONS, BRANCHEMENTS, PIECES SPECIALES					
31.02	Tuyaux béton armé série ou PEHD				
31.02.01	tuyau BA Ø 300 mm	ml	54,00	450,00	24300,00
33.01	Boîtes d'inspection et regards de visite : boîtes d'inspection et regards de visite étanche pour une profondeur de 1,20 m , non compris le tampon				
33.01.01	Ø 1000 mm en béton (pour un Ø de canalisations jusqu'au 200 mm inclus)	u	708,00	8,00	5664,00
33.02	Plus-value pour hauteur supplémentaire				
33.02.01	Ø 1000 mm en béton	dm	42,00	50,00	2100,00
33.07	Tampons et grilles				
33.07.01	tampon articulé Ø 850 mm classe D 400 (trafic moyen)	u	228,00	4,00	912,00
33.09	Bouches d'égout				
33.09.04	Regard pluvial Ø 500 avec grille concave fonte à verrouillage automatique 750 x 750 (classe C 250)	u	660,00	4,00	2640,00
4 - REMBLAIEMENT ET VOIRIE					
<i>Les volumes sont calculés au vide théorique de la fouille, avec au maximum les largeurs limites définies aux articles 21.01 et 21.02, et déduction faite du volume de la canalisation à partir du Ø 400 extérieur inclus pour le calcul des volumes d'enrobage</i>					
41.01	Matériaux pour lit de pose et enrobage des canalisations				
41.01.01	Gravier lavé 6/10	m ³	43,20	300,00	12960,00
41.02	Matériaux de remplacement				
41.02.01	Remblai en grave 0/315 - catégorie D	m ³	40,80	350,00	14280,00
41.05	Compactage				
<i>Pour le calcul du volume compacté, <u>le lit de pose et les zones d'assise et d'enrobage ne sont pas pris en compte</u></i>					
41.05.02	Compactage par couche au-dessus de la zone d'enrobage, jusqu'à obtention des objectifs de densification requis.	m ³	3,60	350,00	1260,00
<i>Pour le calcul des surfaces de réfection de chaussées, la largeur maximale prise en compte sera celle fixée aux articles 21.01 et 21.02. Pour l'enduit seul, une sur largeur maximale de 0,30 m pourra être comptée après accord du maître d'œuvre.</i>					
42.02	Enduits chaussées				
42.02.02	Enduit tricouche	m ²	10,20	1000,00	10200,00

5 - TRAVAUX SPECIAUX

52.01	Pompage par jour				
52.01.01	Pompage de 0 à 50 m3/h	j/c	144,00	30,00	4320,00
52.01.02	Pompage de 50 à 100 m3/h	j/c	228,00	10,00	2280,00
56.01	Epreuve de mise en pression, test de compactage et ITV				
	Réalisation d'un essai de compactage par un organisme				
56.01.02	extérieur agréé par le maître d'oeuvre	u	120,00	10,00	1200,00
56.01.03	Amenée et repli du matériel pour inspection vidéo	u	420,00	1,00	420,00
	Réalisation d'une inspection vidéo sur réseau pluvial DN300 à				
56.01.04	DN500, par un organisme extérieur agréé par le maître d'œuvre	ml	3,00	450,00	1350,00
	6 - RECEPTION, COMPLEMENTS				
61	Dossier de récolement sur support informatisé, y compris				
	fourniture de 4 exemplaires sur papier et 2 exemplaires sur CD-				
	ROM, les plans et repérages étant établis en coordonnées				
	LAMBERT (X,Y,Z,), "classe A" comme à l'article 1er de l'arrêté				
	"DT-DICT" du 15 février 2012, sur support informatisé incluant				
	le recalage du fond de plan fourni.				
61.01	Forfait de 0 à 200 ml inclus de conduite principale	f	600,00	1,00	600,00
61.02	Au-delà de 200 ml de conduite principale	ml	3,00	250,00	750,00
				TOTAL H. T.	123766,00